

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี หมู่ที่ ๒ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๓,๐๐๐.- บาท (สามแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ความยาวรวม ๙๖ เมตร ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๖ เมตร กั้นศาลาบริเวณทางเดิน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๙.๕๐ เมตร เทคอนกรีตพื้นทางเดิน พร้อมขัดมันเรียบ จำนวน ๑๙๕ ตารางเมตร ปูกระเบื้องห้องน้ำ จำนวน ๑๓ ตร.ม. และปรับปรุงฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบ จำนวน ๓๒ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๖๕,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสำราญ เกษรินทร์	ประธานกรรมการ	
๒. นางกาญจนา สีสดีเมือง	กรรมการ	
๕. นายพิรมิตร โปตะการักษ์	กรรมการ	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร				
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)				
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี	แบบเลขที่	2/2568		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี				
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26	เดือน	พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทำรางระบายน้ำฝนสแตนเลส ความยาวรวม 96.00 เมตร								
	- รั้วรางระบายน้ำฝนพร้อมท่อระบายน้ำเดิมและชนทั้ง	96.00	เมตร	-	-	20.00	1,920.00	1,920.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส 5 นิ้ว เกรด 304	10.00	เมตร	750.00	7,500.00	100.00	1,000.00	8,500.00	
	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลส 6 นิ้ว เกรด 304	86.00	เมตร	850.00	73,100.00	100.00	8,600.00	81,700.00	
	- ท่อ PVC. ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	598.13	2,392.52	215.00	860.00	3,252.52	
	- ข้อต่อท่อ PVC. 90 องศา ขนาด 4 นิ้ว	6.00	อัน	164.49	986.94	20.00	120.00	1,106.94	
	- ท่อรางน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว เกรด 304	23.00	เมตร	300.00	6,900.00	90.00	2,070.00	8,970.00	
2	ต่อเติมห้องเก็บพัสดุ ขนาดกว้าง 3.90 เมตร ยาว 6.00 เมตร								
	- เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38 มม.หนา 2.3 มม.(3.81 กก./ม.)	9.00	ท่อน	480.00	4,320.00	-	-	4,320.00	
	- เหล็กฉาก ขนาด 65x65 มม.หนา 5 มม.(5 กก./ม.)	1.00	ท่อน	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 4.5 มม. (4x8" น้ำหนัก 105 กก./แผ่น)	1.09	กก.	30.56	33.31	-	-	33.31	
	- พุกหกเหลี่ยมสแตนเลส ขนาด 8 มม.	24.00	ตัว	16.00	384.00	-	-	384.00	
	- เมทัลชีทลูกฟูกลอนเล็ก หนา 0.35 มม.	27.25	ตร.ม.	300.00	8,175.00	70.00	1,907.50	10,082.50	
	- ประตูบานสวิงอลูมิเนียม ขนาด 3.90x2.00 ม.	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	1,000.00	1,000.00	30,000.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				133,591.77		17,477.50	151,069.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร						
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)						
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี	แบบเลขที่	2/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี						
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26	เดือน	พฤษภาคม	พ.ศ.	2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกมา)				133,591.77		17,477.50	151,069.27	
3	ต่อเติมกันสาดบริเวณทางเดิน ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 9.50 เมตร								
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 75x38 มม. ทน 2.3 มม.(3.81 กก./ม.)	7.00	ท่อน	480.00	3,360.00	-	-	3,360.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 50x25 มม. ทน 2.3 มม.(2.44 กก./ม.)	24.00	ท่อน	307.00	7,368.00	-	-	7,368.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 100x100 มม. ทน 2.3 มม.(6.95 กก./ม.)	1.00	ท่อน	865.00	865.00	-	-	865.00	
	-เหล็กกล่องเหลี่ยมชุบกัลวาไนซ์ ขนาด 25x25 มม. ทน 2.3 มม.(1.53 กก./ม.)	10.00	ท่อน	192.50	1,925.00	-	-	1,925.00	
	-กระเบื้องโปรงใส FRP ลอนเล็ก ทน 1.5 มม. (39.59 ตร.ม.)	56.00	แผ่น	175.00	9,800.00	45.00	2,520.00	12,320.00	
	-ทุกทกเหลี่ยมสแตนเลส ขนาด 8 มม.	50.00	ตัว	16.00	800.00	-	-	800.00	
	-แผ่นเหล็ก ทน 4.5 มม. (4x8" น้ำหนัก 105 กก./แผ่น)	15.00	กก.	30.56	458.40	-	-	458.40	
	-แผ่นเหล็ก ทน 9 มม. (4x8" น้ำหนัก 210 กก./แผ่น)	12.98	กก.	30.56	396.66	-	-	396.66	
	-สกรูเกลียวหัวแบน ขนาด 1 นิ้ว	1.00	กล่อง	235.00	235.00	-	-	235.00	
	-ทาสีน้ำมันโครงเหล็ก	29.10	ตร.ม.	40.00	1,164.00	35.00	1,018.50	2,182.50	
	-ค่าแรงประกอบโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	769.81	กก.	-	-	10.00	7,698.10	7,698.10	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				159,963.83		28,714.10	188,677.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน	งานอาคาร
ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.สวี กำหนด)
สถานที่ก่อสร้าง	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
ประมาณราคาโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
	เมื่อวันที่ 26 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกมา)				159,963.83		28,714.10	188,677.93	
4	งานเทคอนกรีตพื้นทางเดินพร้อมซัดมันเรียบ								
	- รื้อคอนกรีตทางเดินเดิม	2.90	ตร.ม.	-	-	70.00	203.00	203.00	
	- พื้นที่เทคอนกรีตพื้นทางเดิน	195.00	ตร.ม.	180.00	35,100.00	87.00	16,965.00	52,065.00	
	- ไม้แบบ	9.00	ตร.ม.	290.00	2,610.00	133.00	1,197.00	3,807.00	
5	งานปูกระเบื้องห้องน้ำ								
	- งานรื้อพื้นกระเบื้องเดิม (รื้อขนไป)	13.00	ตร.ม.	-	-	70.00	910.00	910.00	
	- งานปูพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก เกรด A	13.00	ตร.ม.	335.00	4,355.00	158.00	2,054.00	6,409.00	
	- ติ้วลูมณีนิยมโค้ง	9.00	ม.	139.00	1,251.00	30.00	270.00	1,521.00	
	- คลื่นเอทผ้าทองเหลือง ขนาด 5 นิ้ว	3.00	อัน	300.00	900.00	64.00	192.00	1,092.00	
6	งานฝ้าเพดานยิมซั้มฉาบเรียบ								
	- งานรื้อฝ้าเพดานยิมซั้มฉาบเรียบพร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี (รื้อขนไป)	32.00	ตร.ม.	-	-	70.00	2,240.00	2,240.00	
	- งานฝ้าเพดานยิมซั้มฉาบเรียบทนชื้น โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	32.00	ตร.ม.	298.00	9,536.00	75.00	2,400.00	11,936.00	
	- งานบัวสำเร็จรูปใต้ฝ้า ขนาด กว้าง 5 ซม. หนา 0.8 ซม.	32.00	ม.	37.00	1,184.00	10.00	320.00	1,504.00	
	รวมราคาค่าก่อสร้าง(ยกไป)				214,899.83		55,465.10	270,364.93	

