


## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยม หมู่ที่ ๑,๒ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด ๑ ช่อง ๓.๐๐X๑.๘๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ทำมุม ๓๐ องศา  
กับแนวก่อสร้าง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๔๕๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพัน  
บาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
  - ๖.๑ สรุปผลราคากลางก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
  - ๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  ๑. นายสำราญ เกษรินทร์ ประธานกรรมการ
  ๒. นางสาวพนิตา คุ่มรอบ กรรมการ
  - ๓ นายพิรมิตร โปตะการักษ์ กรรมการ


**แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน**


**ประเภทงาน** งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม  
**ชื่อโครงการ** ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 ม. x 1.80 ม. ยาว 10.00 ม. ทำมุม 30 องศา กับแนวก่อสร้าง  
**เจ้าของงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลสวี  
**สถานที่** หมู่ที่ 1,2 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร  
**ประมาณราคาโดย** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานท่อเหลี่ยม	356,001.12	1.2799	455,645.83	Factor F
					-เงินจ่ายล่วงหน้า....0%
					-ดอกเบี้ยเงินกู้.....7%
					-เงินประกันผลงานหัก.... 0%
					-ภาษีมูลค่าเพิ่ม ..... 7%
สรุป	-รวมค่าก่อสร้าง (บาท)			455,645.83	
	-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)			455,000.00	
(ตัวอักษร)	<b>สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน</b>				

(ลงชื่อ) .....  ..... **อนุมัติ**  
 (นายทวีชัย ชัยสัตย์)  
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลสวี

(ลงชื่อ) .....  ..... ประธานกรรมการ  
 (นายสำราญ เกษรินทร์)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ  
 (นางพนิดา คุ้มรอบ)  
 นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ) .....  ..... กรรมการ/เลขานุการ  
 (นายพิริมิตร โปตะการักษ์)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง 3.00 ม. x 1.80 ม. ยาว 10.00 ม. จำนวน 30 องค์กัณฑ์แนวก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายหนองพยอม - ทุ้งระยะ หมู่ 1, 2 ตำบลศรี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเดินชุด	216.00	ตร.ม.	-	-	20.04	4,328.64	4,328.64	
2	คอนกรีต โครงสร้างผสมเสร็จรูปทรงแท่ง 320 กก./ตร.ซม.	44.00	ตร.ม.	2,700.00	118,800.00	327.00	14,388.00	133,188.00	
3	งานคอนกรีตหยาบ	2.93	ตร.ม.	1,950.91	5,716.17	327.00	958.11	6,674.28	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	0.035	ตัน	24,208.69	847.30	4,400.00	154.00	1,001.30	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	0.035	ตัน	22,475.00	786.63	4,400.00	154.00	940.63	
	- เหล็ก RB Ø 25 มม. SR 24 (Dowel)	0.119	ตัน	24,861.88	2,958.56	3,100.00	368.90	3,327.46	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม. SD 40	1.616	ตัน	20,938.83	33,837.15	3,600.00	5,817.60	39,654.75	
	- เหล็ก DB Ø 16 มม. SD 40	1.458	ตัน	21,246.65	30,977.62	3,600.00	5,248.80	36,226.42	
	- เหล็ก DB Ø 20 มม. SD 40	1.227	ตัน	24,861.88	30,505.53	3,100.00	3,803.70	34,309.23	
5	ลวดผูกเหล็ก	87.00	กก.	35.51	3,089.37	-	-	3,089.37	
6	งานไม้แบบ คัดเป็นเบอร์จีนดี 50.00%	80.53	ตร.ฟ.	380.00	30,601.40	-	-	30,601.40	
	- ค่าแรงไม้แบบ 100 %	125.54	ตร.ม.	-	-	139.00	17,450.06	17,450.06	
	- ไม้ค้ำยัน ขนาด Ø 3" x 3.00 เมตร.	40.00	ตัน	65.00	2,600.00	15.00	600.00	3,200.00	
7	ตะปูประกอบแบบ	40.27	กก.	37.38	1,505.29	-	-	1,505.29	
8	Joint Filler	3.99	ตร.ม.	320.00	1,276.80	-	-	1,276.80	
9	ทรายหยาบ ถมข้าง BOX (แน่น)	25.00	ตร.ม.	698.10	17,452.50	-	-	17,452.50	
10	อิฐเรียงหลัง BOX	20.00	ตร.ม.	202.79	4,055.80	-	-	4,055.80	
11	งานซ่อมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทน 0.15 ม. (Strength 325 Ksc)	30.00	ตร.ม.	590.64	17,719.20	-	-	17,719.20	วัสดุ + ค่าแรง
	รวมค่างานทั้งหมด							356,001.12	