

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพะจัน ๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๗,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพะจัน ๑ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๔๗,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้
 - ๖.๑ สรุปผลราคากลางก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสำราญ เกษรินทร์	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวสุมาลี วิเศษศิริ	กรรมการ
๓. นางกาญจนา สีสดีเมือง	กรรมการ

สรุปผลราคาค่าก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขยพะงัน 1 หมู่ที่ 3 ตำบลวิ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพะงัน ตำบลวิ อำเภอศรี จังหวัดชุมพร

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 7 กรกฎาคม 2569

ลำดับที่	รายการ	ผลรวมค่างานต้นทุน งานก่อสร้าง	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างทาง	395,815.49	1.3821	547,056.59	
	เงินใน				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			547,056.59	
	ราคากลาง			547,000.00	
	ตัวอักษร	(-ห้ามแนบสีหมึกเจ็ดพันบาทถ้วน-)			

พื้นที่ผิวจราจร

600.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ


911.67 บาทต่อตารางเมตร

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ

(นายวรชัย ชี้อัตย์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ


(นายสำราญ เกษรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวสุมาลี วิเศษศิริ)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ / เลขานุการ

(น.ก.ญานา สัตติเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี่ อำเภอสวี่ จังหวัดชุมพร

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยพะจัน 1 หมู่ที่ 3 ตำบลสี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านพะงัน ตำบลลือ อำเภอลือ จังหวัดชุมพร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 7 กรกฎาคม 2569

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย X Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	750.00	9.70	7,275.00	1.3821	13.41	10,054.78	
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	648.51	19,455.30	1.3821	896.31	26,889.17	
3	งานผิวทางคอนกรีต (Sthrength 325 ksc.)	ตร.ม.	600.00	565.60	339,360.00	1.3821	781.72	469,029.46	
4	Longitudinal Joint	ม.	150.00	65.10	9,765.00	1.3821	89.97	13,496.21	
5	Expansion Joint	ม.	12.00	194.19	2,330.28	1.3821	268.39	3,220.68	
6	Contraction Joint	ม.	44.00	127.88	5,626.72	1.3821	176.74	7,776.69	
7	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	22.50	533.48	12,003.19	1.3821	737.32	16,589.61	
	รวมค่างาน				395,815.49			547,056.59	