

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ศรี ๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแพรก อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสีวิ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยโพธิ์ศรี ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๘ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายสำราญ เกษรินทร์ กรรมการ
๒. นายพิรมิตร โปตะการักษ์ กรรมการ
๓. สิบโทปริพัตร เนตรสุวรรณ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้างทาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยโพธิ์ศรี 2

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร

พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ซ้ำละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ประมาณการตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ประมาณราคา 7 มิถุนายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง	Factor F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	332,201.73	1.3795	458,272.29	
	เงินโอน				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			458,272.29	
	ราคากลาง			458,000.00	
	ตัวอักษร	(-สี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)			

พื้นที่ผิวจราจร 608.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 753.29 บาทต่อตารางเมตร

ผู้ให้ความเห็นชอบราคากลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสำราญ เกษรินทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพิรมิตร โปตะการักษ์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)สิบโท.....กรรมการ/เลขานุการ

(ปริพัตร เนตรสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ตารางการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หอยโพธิ์ศรี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสีวิ จังหวัดชุมพร

รายการวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ การใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

ปริมาณเหล็กทั้งโครงการ 1.7109 ตัน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	เหล็ก ในประเทศ	เหล็ก ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1	เหล็กเส้นกลม	ตัน	0.2252	0.2252	-	
2	เหล็กข้ออ้อย	ตัน	0.1354	0.1354	-	
3	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตัน	1.3503	1.3503		
รวม		ตัน	1.7109	1.7109	-	
อัตรา (ร้อยละ)			100	100	-	

**ตารางการการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ**

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม ซอยโพธิ์ศรี 2 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 152.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 608 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอสนธิ จังหวัดชุมพร

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ และการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	เป็นเงิน (รวม)	พัสดุ ในประเทศ	พัสดุ ต่างประเทศ	หมายเหตุ
1	คอนกรีตผสมเสร็จ	ลบ.ม.	91.20	2,336.45	213,084.24	91.20	-	
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	30.44	556.08	16,927.08	30.44	-	
3	หินคลุก	ลบ.ม.	22.80	261.12	5,953.54	22.80	-	
4	ยางมะตอย	ลิตร	109.00	45.00	4,905.00	109.00	-	
รวม					240,869.85			
อัตรา %					100	100	-	