

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๑๒,๓๔๔.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำด้วย ขนาดกว้าง ๐.๔๐x๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๗๑๓,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๕.๒ แบบ ปร.๕

๕.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. จ.ส.อ.นุกูล พูลชัย ประธานกรรมการ

๒. จ.อ.เสกชัย ชูโชติ กรรมการ

๓. นายสำราญ เกษรินทร์ กรรมการและเลขานุการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
 ประเภทงาน งานทาง
 เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลสวี
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านหนองพรหม - บ้านคอนสะอาด , สายหน้าศูนย์ราชการอำเภอสวี ม.4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร
 แบบเลขที่ แบบเลขที่ -
 ประมาณราคาตาม แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ/ค่าแรง	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ	523,184.04	1.3574	710,170.01	Factor F -เงินจ่ายล่วงหน้า.....0% -ดอกเบี้ยเงินกู้..... .7% -เงินประกันผลงานหัก..... 0% -ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	
สรุป					
-รวมค่าก่อสร้าง (บาท)				713,170.01	
-คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด (บาท)				713,000.00	
(ตัวอักษร) เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน					


ขนาดพื้นที่ 350.00 เมตร ราคาเฉลี่ย 2,037.14 บาท / เมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



หัวหน้าส่วนโยธา
 (นายสำราญ เกษรินทร์)

จ.ส.อ.....
 (นกุล พูลชัย) ประธานกำหนดราคา

จ.ส.อ.....
 (นกุล พูลชัย) ปลัด อบต.สวี

จ.อ.....
 (เสกชัย ชูโชติ) กรรมการ


นายก อบต.สวี
 (นายสุรชัย แดงละอูน)


กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสำราญ เกษรินทร์)

ประเภทงาน งานทาง
 ประมาณการ โครงการก่อสร้างระบบน้ำด้วย ขนาด กว้าง 0.40 ม. ลึก 0.40 ม. ระยะทาง 350.00 ม.
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายบ้านหนองพรหม - บ้านคอนตะทอง และ สายหน้าศูนย์ราชการอำเภอสี ม.4 ต.สี อ.สี จ.อุบลพร
 ประมาณการ นายตำรวจ เกษรินทร์
 ประมาณเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อพื้นคอนกรีตทางเท้า หน้า 10 - 15 ซม.	84.00	ตร.ม.			40.00	3,360.00	3,360.00	
2	งานดินชุด	189.00	ลบ.ม.			99.00	18,711.00	18,711.00	
3	คอนกรีตโครงการผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม	75.25	ลบ.ม.	2,097.72	157,853.43	306.00	23,026.50	180,879.93	
3	งานทรายหยาบ	10.50	ลบ.ม.	679.12	7,130.76	99.00	1,039.50	8,170.26	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB Ø 6 มม. SR 24	1.4689	ตัน	23,167.69	34,031.02	3,401.00	4,995.73	39,026.75	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม. SR 24	2.5486	ตัน	21,431.79	54,621.06	3,401.00	8,667.79	63,288.85	
6	ลวดผูกเหล็ก 30 กก. / เหล็ก 1 ตัน	120.52	กก.	42.06	5,069.07			5,069.07	
7	งานไม้แบบ คิด 100 %	717.50	ลบ.ฟ.						
	งานไม้แบบ คิด 25 %	179.38	ลบ.ฟ.	385.00	69,061.30			69,061.30	
	- ค่าแรงไม้แบบ	717.50	ตร.ม.			133.00	95,427.50	95,427.50	
	- ไม้ค้ำ ขนาด 1 1/2" x 3" คิด 10%	71.75	ลบ.ฟ.	385.00	27,623.75			27,623.75	
8	ตะปูประกอบแบบ 0.25 กก. / ไม้แบบ 1 ตร.ม.	179.38	กก.	46.73	8,382.43			8,382.43	
9	ท่อ PVC ขนาด Ø 2" ชั้น 8.5	21.00	ฟ่อน	169.20	3,553.20	30.00	630.00	4,183.20	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน									523,184.04